



OTRĀ STĀVA PLĀNS
1. korpuss



Ajāunotās ēkas daļas novietojuma
shēma



Nr.	Telpu eksplīkācija	m²
201	Kabineis	16.25
202	Kabineis	12.31
203	Darbnīca	70.12
204	Kabineis	12.02
205	Kabineis	16.93
206	Laboratorija	86.52
207	Darbnīca	32.67
208	Darbnīca	15.60
209	Darbnīca	16.94
210	Darbnīca	87.41
211	Kabineis	15.42
212	Darbnīca	105.08
213	Gaitenis	33.45
214	Kāpņu telpa	16.63
215	Darbnīca	66.37

Nr.	Telpu eksplīkācija	m²
216	Darbnīca	88.39
217	Kabineis	16.20
218	Kabineis	16.20
219	Kabineis	31.35
220	Gaitenis	11.46
221	Ģērbtuve	10.08
222	Gaitenis	272.63

- Piezīmes:
- Pirms dotu logu un palodžu mezglu realizēšanas darbā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un autorizraugu.
 - Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar silikona hermētīķi.
 - Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantis. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analoģi, vai augstāki nekā projektā norādītiem būvmateriāliem.
 - Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
 - Paredzēts izmantot polietilēna līmes masītku, kura darbības -40° - ... - +80°
 - Hidroizolācijas lentas izbūvei papildus paredzēt līmi tās piesitpināšanai.



SIA „Grand Ekor”, Reģ. Nr. 40103410373. Adrese: Pulkas iela 3, Korp. 11, Rīga, LV-1007

pasūtītājs:
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža",
Reģ. Nr. 90000022223. Adrese: Brastas 16, Rīga, LV-1084

būvprojekta adrese:

Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039

līguma nr.:

GE112015/001

datums:

20.11.2015

būvprojekta nosaukums:

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"
ēkas (kad. nr. 01000860354009) vienārtasdaļas fasādes atjaunošana

rasējuma nosaukums:

Otrā stāva plāns (1. korpuss)

Izstrādāja:

K. Bušs

17.07.2017

rasējuma nr.:

AR - 04

mērogs: 1:100

datums: 20.11.2015